



Obra  
REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA-MG, COM UTILIZAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Bancos  
SINAPI - 09/2024 - Minas Gerais  
SETOP - 08/2023 - Minas Gerais  
SUDECAP - 07/2024 - Minas Gerais

B.D.I.  
26,14%

Encargos Sociais  
Desonerado

#### Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			<b>TAPA BURACO</b>					<b>51,00</b>
1.1	97084	SINAPI	RECUPERAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO, ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO. (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL)	m²	0,40	0,52	0,66	0,26
1.2	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE	m²	1,00	1,43	1,80	1,80
1.3	RO-51229	SETOP	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C.	m²	1,00	1,07	1,35	1,35
1.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	TXKM	0,17	0,33	0,42	0,07
1.5	COMPOSIÇÃO 01		APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA C - CAP 50/70, ESP= 3CM, ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO DE TAMBOR	T	0,06	568,51	717,12	43,03
1.6	93599	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA.	TXKM	10,20	0,35	0,44	4,49

Tipo de Licitação PREGÃO ELETRONICO  
Abertura da Licitação 19/12/2024 08:00  
Número do Processo Licitatório 048/2024

Total sem BDI 40,43  
Total do BDI 10,57  
Total Geral 51,00

GMN PAVIMENTAÇÕES LTDA  
52.393.387/0001-97  
Wanderson Alves Martins  
Engenheiro Civil  
CREA: 212445D-MG  
CPF: 008.656.086-79  
RG: 8281018 SSP- MG

GMN PAVIMENTAÇÕES LTDA  
52.393.387/0001-97  
Edson Luiz Menegazzo  
Proprietário  
CPF nº 052.216.536.21  
RG: 12165951 SSP-MG

CNPJ: 52.393.387/0001-97 - RUA OLEGÁRIO MACIEL, Nº 540, SALA "B", CENTRO, CEP 38.440-218 ,  
ARAGUARI – MG, gmn.ari.engenharia@gmail.com