

# PLANILHA ORÇAMENTARIA

<b>Proponente</b> Prefeitura Municipal de Pirapora				
<b>Empreendimento ( Nome/Apelido)</b> Prestação de serviços de manutenção em diversas ruas no município de Pirapora-MG	<b>Município</b> Pirapora	<b>UF</b> MG	<b>Data-Base (mês de referência)</b> SINAPI 09/2024 - SUDECAP 07/2024 - SETOP 08/2023	<b>Data</b> nov/24

Regime de execução das obra

MANUTENÇÃO DE VIAS						BDI: 26,14%					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R\$)					
						CUSTO		PREÇO			
						UNITÁRIO	TOTAL ITEM	UNITÁRIO	TOTAL ITEM		
1,0			TAPA BURACO			R\$	64,59		R\$	81,47	
1,1	97084	SINAPI	RECUPERAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO, ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO. (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL)	M2	0,40	0,61	0,24	0,77	0,31		
1,2	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE.	M2	1,00	1,67	1,67	2,11	2,11		
1,3	RO-51229	SETOP	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C.	M2	1,00	1,87	1,87	2,36	2,36		
1,4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	T X KM	0,17	0,54	0,09	0,68	0,12		
1,5	COMPOSIÇÃO	01	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA C - CAP 50/70, ESP=3CM, ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO DE TAMBOR	T	0,06	913,27	54,80	1.152,00	69,12		
1,6	93599	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA.	T X KM	10,20	0,58	5,92	0,73	7,46		
<b>TOTAL:</b>							R\$	64,59		R\$	81,47

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

\_\_\_\_\_

ANDRÉ RODRIGUES OLIVEIRA

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 199063